

**Zjišťovací protokol č. 3 o provedených pracích
za sledované období od 1.11.2009 do 30.11.2009**

Stavba: 001 Ukázková stavba

Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Objednatel: IČ:
DIČ:

Měna:	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	377 515,26	31 829,00	32 047,86	313 638,40
Základ pro základní sazbu	1 446 591,99	379 877,94	286 949,78	779 764,27
Celkem za stavbu bez DPH	1 824 107,25	411 706,94	318 997,64	1 093 402,67

V _____ dne 21.5.2012
Vypracoval: _____

Za zhotovitele Za objednatele

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 001 Ukázková stavba za období od 1.11.2009 do 30.11.2009. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 3 je přiložen.

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
05	Vodoinstalace	311 821,31	279 758,91	32 060,12	2,28
01	Vodoinstalace	300 899,89	279 758,91	21 138,70	2,28
01/1	Vodoinstalace dodatek č.1	10 921,42	0,00	10 921,42	0,00
06	Půdní vestavba	1 512 285,94	131 948,03	286 937,52	1 093 400,39
01	Půdní vestavba	1 512 285,94	131 948,03	286 937,52	1 093 400,39

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	34 907,27	27 936,20	6 971,15	-0,08
311	Sádkartonové konstrukce	175 405,59	79 250,36	96 155,48	-0,25
4	Vodorovné konstrukce	25 709,29	19 936,99	5 772,25	0,05
43	Schodiště	53 213,42	0,00	53 213,44	-0,02
6	Úpravy povrchu, podlahy	233 720,42	0,00	105 174,27	128 546,15
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	40 972,08	23 735,70	7 756,42	9 479,96
99	Staveništní přesun hmot	9 398,86	4 824,48	3 445,63	1 128,75
713	Izolace tepelné	57 759,40	0,00	0,00	57 759,40
720	Zdravotechnická instalace	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
722	Vnitřní vodovod	204 872,07	204 869,23	0,00	2,84
725	Zařizovací předměty	68 913,75	36 853,98	32 060,12	-0,35
730	Ústřední vytápění	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
762	Konstrukce tesařské	87 835,52	0,00	0,00	87 835,52
764	Konstrukce klempířské	1 370,50	0,00	0,00	1 370,50
765	Krytiny tvrdé	41 420,33	0,00	0,00	41 420,33
766	Konstrukce truhlářské	199 727,49	0,00	0,00	199 727,49
767	Konstrukce zámečnické	93 657,44	0,00	0,00	93 657,44
771	Podlahy z dlaždic a obklady	112 933,72	0,00	0,00	112 933,72
775	Podlahy vlysové a parketové	66 167,32	0,00	0,00	66 167,32
777	Podlahy ze syntetických hmot	15 138,60	0,00	0,00	15 138,60
781	Obklady keramické	30 615,26	0,00	0,00	30 615,26
783	Nátěry	11 338,42	0,00	0,00	11 338,42
784	Malby	24 783,78	0,00	0,00	24 783,78
M21	Elektromontáže	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 446,72	0,00	8 448,88	16 997,84

Rekapitulace VRN

Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	0,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3
Stavba: 001 Ukázková stavba
Objekt: 05 Vodoinstalace
Rozpočet: 01 Vodoinstalace

List č.: 3

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

**Soupis provedených prací
za sledované období od 1.11.2009 do 30.11.2009**

Stavba: **001** Ukázková stavba
Objekt: **05** Vodoinstalace
Rozpočet: **01** Vodoinstalace

Cena celkem bez DPH: 21 138,70000

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Montáž
722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Zařizovací předměty	0,00	21 138,70	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 05 Vodoinstalace
 Rozpočet: 01 Vodoinstalace

List č.: 4

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 725	Zařizovací předměty			57 992,33	36 853,98	21 138,70	-0,35
49	426 10988..A kus Čerpadlo Wilo TOP-Z 30/7,400 V,PN6/10,těl.RG		10 563,22	21 126,44 2,00000	0,00 0,00000	21 126,44 2,00000	0,00 0,00000
50	998 72-5103.R00 t Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m		583,98	38,86 0,06655	26,63 0,04560	12,26 0,02100	-0,03 -0,00005

Zjišťovací protokol č.: 3
Stavba: 001 Ukázková stavba
Objekt: 05 Vodoinstalace
Rozpočet: 01/1 Vodoinstalace dodatek č.1

List č.: 5

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

**Soupis provedených prací
za sledované období od 1.11.2009 do 30.11.2009**

Stavba: **001** Ukázková stavba
Objekt: **05** Vodoinstalace
Rozpočet: **01/1** Vodoinstalace dodatek č.1

Cena celkem bez DPH: 10 921,42000

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Montáž
725	Zařizovací předměty	0,00	10 921,42	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3
Stavba: 001 Ukázková stavba
Objekt: 05 Vodoinstalace
Rozpočet: 01/1 Vodoinstalace dodatek č.1

List č.: 6

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	725	Zařizovací předměty		10 921,42	0,00	10 921,42	0,00
1	426 10988..A	kus	-10 563,22	-21 126,44	0,00	-21 126,44	0,00
	Čerpadlo Wilo TOP-Z 30/7,400 V,PN6/10,těl.RG			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
2	426 10989.A.R	kus	16 023,93	32 047,86	0,00	32 047,86	0,00
	Čerpadlo Wilo TOP-Z 40/7, 230 V,PN 10			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3
Stavba: 001 Ukázková stavba
Objekt: 06 Půdní vestavba
Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 7

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Soupis provedených prací za sledované období od 1.11.2009 do 30.11.2009

Stavba: 001 Ukázková stavba
Objekt: 06 Půdní vestavba
Rozpočet: 01 Půdní vestavba

Cena celkem bez DPH: 286 937,52000

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Montáž
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Sádkartonové konstrukce	96 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	5 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Schodiště	53 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	105 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Zdravotechnická instalace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Ústřední vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	7 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	3 445,63	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	8 448,88	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 06 Půdní vestavba
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 8

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce		34 907,27	27 936,20	6 971,15	-0,08
1	311 23-8113.R00 m2	985,16	11 698,81	9 851,60	1 847,18	0,03
	Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm		11,87500	10,00000	1,87500	0,00000
2	342 24-1166.R00 m2	602,82	23 208,46	18 084,60	5 123,97	-0,11
	Příčky z cihel podél. děrovaných Pk-CD2, tl.140 mm		38,50000	30,00000	8,50000	0,00000
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce		175 405,59	79 250,36	96 155,48	-0,25
3	342 26-1122.RT1 m2	767,55	49 814,08	22 506,48	27 307,51	0,09
	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.105 mm, desky standard tl. 15 mm, izolace Orsil tl. 5 cm		64,90000	29,32250	35,57750	0,00000
4	342 26-5122.RT5 m2	676,48	67 512,65	30 503,02	37 009,68	-0,05
	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace		99,80000	45,09080	54,70920	0,00000
5	342 26-5122.RT7 m2	712,70	3 207,17	1 449,06	1 758,09	0,02
	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace		4,50000	2,03320	2,46680	0,00000
6	342 26-5132.RT5 m2	616,96	44 420,80	20 069,96	24 351,16	-0,32
	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace		72,00000	32,53040	39,46960	0,00000
7	342 26-5132.RT7 m2	653,18	10 450,89	4 721,84	5 729,04	0,01
	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace		16,00000	7,22900	8,77100	0,00000
Díl: 4	Vodorovné konstrukce		25 709,29	19 936,99	5 772,25	0,05
8	417 32-1212.R00 m3	2 928,12	9 662,80	5 856,24	3 806,56	0,00
	Ztužující pásy a věnce, železobeton B12,5 (C12/15)		3,30000	2,00000	1,30000	0,00000
9	417 35-1115.R00 m2	274,32	8 887,87	8 229,60	658,37	-0,10
	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		32,40000	30,00000	2,40000	0,00000
10	417 35-1116.R00 m2	71,05	2 302,17	994,70	1 307,32	0,15
	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		32,40000	14,00000	18,40000	0,00000
Díl: 43	Schodiště		53 213,42	0,00	53 213,44	-0,02
12	430 32-0030.RAA m3	21 719,77	53 213,42	0,00	53 213,44	-0,02
	Schodišťová konstrukce ŽB z B 20 (C 16/20), bednění, vyztuž 90 kg/m3		2,45000	0,00000	2,45000	0,00000
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy		233 720,42	0,00	105 174,27	128 546,15
13	612 47-3182.R00 m2	406,70	98 664,61	0,00	44 399,44	54 265,17
	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková		242,60000	0,00000	109,17000	133,43000
14	631 32-0024.RAB m2	701,95	135 055,81	0,00	60 774,83	74 280,98
	Mazanina vyztužená sítí, B 12,5 (C12/15), tl.15 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm		192,40000	0,00000	86,58000	105,82000
Díl: 96	Bourání konstrukcí		17 236,59	0,00	7 756,42	9 480,17
15	963 01-2510.R00 m3	3 540,94	6 246,23	0,00	2 810,80	3 435,43
	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm		1,76400	0,00000	0,79380	0,97020

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 06 Půdní vestavba
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 9

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
16	965 04-2141.R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2 509,79	3 162,34 1,26000	0,00 0,00000	1 423,05 0,56700	1 739,29 0,69300
17	978 01-3191.R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	71,75	7 828,02 109,10000	0,00 0,00000	3 522,57 49,09500	4 305,45 60,00500
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			9 398,86	4 824,48	3 445,63	1 128,75
18	998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	292,03	9 398,86 32,18457	4 824,48 16,52050	3 445,63 11,79890	1 128,75 3,86517
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			25 446,72	0,00	8 448,88	16 997,84
58	979 01-1111.R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	257,48	4 011,45 15,57965	0,00 0,00000	1 331,89 5,17280	2 679,56 10,40685
59	979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží	t	180,21	2 807,61 15,57965	0,00 0,00000	932,19 5,17280	1 875,42 10,40685
60	979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	295,67	4 606,44 15,57965	0,00 0,00000	1 529,44 5,17280	3 077,00 10,40685
61	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,99	249,12 15,57965	0,00 0,00000	82,71 5,17280	166,41 10,40685
62	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	259,96	4 050,09 15,57965	0,00 0,00000	1 344,72 5,17280	2 705,37 10,40685
63	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	28,98	451,50 15,57965	0,00 0,00000	149,91 5,17280	301,59 10,40685
64	979 99-9999.R00 Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	595,04	9 270,51 15,57965	0,00 0,00000	3 078,02 5,17280	6 192,49 10,40685