

**Zjišťovací protokol o zbývajícím množství prací
k 30.11.2009**

Stavba: 001 Ukázková stavba

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zbývá

Měna:

Základ pro sníženou sazbu	313 638,40
Snížená daň	28 227,46
Základ pro základní sazbu	779 764,27
Základní daň	148 155,21
<hr/>	
Celkem za stavbu bez DPH	1 093 402,67
DPH celkem	176 382,67
<hr/>	
Zaokrouhlení	0,00
<hr/>	
Celkem za stavbu s DPH	1 269 785,34

V _____ dne 21.5.2012

Vypracoval:

Za zhotovitele

Za objednatele

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 001 Ukázková stavba za období od 1.11.2009 do 30.11.2009. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 3 je přiložen.

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Zbývá
05	Vodoinstalace	2,28
01	Vodoinstalace	2,28
01/1	Vodoinstalace dodatek č.1	0,00
06	Půdní vestavba	1 093 400,39
01	Půdní vestavba	1 093 400,39

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	-0,08
311	Sádkartonové konstrukce	-0,25
4	Vodorovné konstrukce	0,05
43	Schodiště	-0,02
6	Úpravy povrchu, podlahy	128 546,15
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0,00
96	Bourání konstrukcí	9 479,96
99	Staveništní přesun hmot	1 128,75
713	Izolace tepelné	57 759,40
720	Zdravotechnická instalace	92 500,00
722	Vnitřní vodovod	2,84
725	Zařizovací předměty	-0,35
730	Ústřední vytápění	67 000,00
762	Konstrukce tesařské	87 835,52
764	Konstrukce klempířské	1 370,50
765	Krytiny tvrdé	41 420,33
766	Konstrukce truhlářské	199 727,49
767	Konstrukce zámečnické	93 657,44
771	Podlahy z dlaždic a obklady	112 933,72
775	Podlahy vlysové a parketové	66 167,32
777	Podlahy ze syntetických hmot	15 138,60
781	Obklady keramické	30 615,26
783	Nátěry	11 338,42
784	Malby	24 783,78
M21	Elektromontáže	35 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 997,84

Rekapitulace VRN

Název	Zbývá
	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3
Stavba: 001 Ukázková stavba
Objekt: 05 Vodoinstalace
Rozpočet: 01 Vodoinstalace

List č.: 3

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Zjišťovací protokol o zbývajícím množství prací k 30.11.2009

Stavba: **001** Ukázková stavba
Objekt: **05** Vodoinstalace
Rozpočet: **01** Vodoinstalace

Cena celkem bez DPH:

21 138,70

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Montáž
722	Vnitřní vodovod	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00
725	Zařizovací předměty	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,02
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,17

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 05 Vodoinstalace
 Rozpočet: 01 Vodoinstalace

List č.: 4

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena Množství
Díl: 96	Bourání konstrukcí		-0,21
2	722 13-0802.R00 m	56,30	-0,47
	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40		0,00000
4	722 22-0851.R00 kus	11,31	0,05
	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4		0,00000
12	725 82-0801.R00 soubor	59,88	0,04
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4		0,00000
13	900 - .RT1 hod	275,96	0,17
	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4		0,00000
Díl: 722	Vnitřní vodovod		2,84
15	722 17-5311.R00 kus	37,19	-0,11
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 16		0,00000
16	722 17-5312.R00 kus	41,12	-0,16
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 20		0,00000
17	722 17-5313.R00 kus	45,83	0,01
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 25		0,00000
18	722 17-5314.R00 kus	51,73	-0,17
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 32		0,00000
19	722 17-5315.R00 kus	58,80	-0,01
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 40		0,00000
20	722 17-5316.R00 kus	62,73	-0,01
	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj DN 50		0,00000
21	722 17-6151.R00 m	101,43	-0,53
	Montáž rozvodů z plastů lepených DN 16		0,00000
22	722 17-6152.R00 m	111,10	0,38
	Montáž rozvodů z plastů lepených DN 20		0,00000
23	722 17-6153.R00 m	120,46	-0,19
	Montáž rozvodů z plastů lepených DN 25		0,00000
24	722 17-6154.R00 m	138,27	0,20
	Montáž rozvodů z plastů lepených DN 32		0,00000
25	722 17-6155.R00 m	154,10	0,06
	Montáž rozvodů z plastů lepených DN 40		0,00000
26	722 17-6156.R00 m	163,58	-0,01
	Montáž rozvodů z plastů lepených DN 50		0,00000
28	722 18-2021.R00 m	44,25	1,63
	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25		0,00000
29	722 18-2091.R00 kus	9,16	-2,07
	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25		0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 05 Vodoinstalace
 Rozpočet: 01 Vodoinstalace

List č.: 5

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Zbývá Cena Množství
31	722 19-0403.R00 Vyvedení a upevnění výpusť DN 25	kus	162,78	0,17 0,00000
32	722 22-0122.R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4	pár	379,47	0,02 0,00000
33	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	-0,04 0,00000
34	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	-0,04 0,00000
35	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	-0,06 0,00000
37	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	-0,01 0,00000
38	722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	80,42	-0,01 0,00000
40	722 29-0226.R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	35,33	2,26 0,00000
41	722 29-0237.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	33,50	1,53 0,00000
Díl: 725	Zařizovací předměty			-0,35
45	725 81-9401.R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	115,08	-0,12 0,00000
46	725 84-9200.R00 Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	278,99	-0,22 0,00000
50	998 72-5103.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	583,98	-0,03 -0,00005
51	900 - .RT4 Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 7	hodina	404,06	0,02 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 06 Půdní vestavba
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 6

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Zjišťovací protokol o zbývajícím množství prací k 30.11.2009

Stavba: **001** Ukázková stavba
 Objekt: **06** Půdní vestavba
 Rozpočet: **01** Půdní vestavba

Cena celkem bez DPH:

286 937,52

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Montáž
3	Svislé a kompletní konstrukce	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Sádkartonové konstrukce	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Schodiště	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	128 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	57 759,40	0,00	0,00	0,00
720	Zdravotechnická instalace	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
730	Ústřední vytápění	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	87 835,52	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	1 370,50	0,00	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	0,00	41 420,33	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	199 727,49	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	93 657,44	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	112 933,72	0,00	0,00	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	66 167,32	0,00	0,00	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	15 138,60	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	0,00	30 615,26	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	11 338,42	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	24 783,78	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	9 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	1 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	16 997,84	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 06 Půdní vestavba
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 7

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Zbývá Cena Množství
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			-0,08
1	311 23-8113.R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm	m2	985,16	0,03 0,00000
2	342 24-1166.R00 Příčky z cihel podél. děrovaných Pk-CD2, tl.140 mm	m2	602,82	-0,11 0,00000
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce			-0,25
3	342 26-1122.RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.105 mm, desky standard tl. 15 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	767,55	0,09 0,00000
4	342 26-5122.RT5 Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	676,48	-0,05 0,00000
5	342 26-5122.RT7 Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	712,70	0,02 0,00000
6	342 26-5132.RT5 Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	616,96	-0,32 0,00000
7	342 26-5132.RT7 Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	653,18	0,01 0,00000
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			0,05
9	417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	274,32	-0,10 0,00000
10	417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	71,05	0,15 0,00000
Díl: 43	Schodiště			-0,02
12	430 32-0030.RAA Schodišťová konstrukce ŽB z B 20 (C 16/20), bednění, výztuž 90 kg/m3	m3	21 719,77	-0,02 0,00000
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy			128 546,15
13	612 47-3182.R00 Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	406,70	54 265,17 133,43000
14	631 32-0024.RAB Mazanina vyztužená sítí, B 12,5 (C12/15), tl.15 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm	m2	701,95	74 280,98 105,82000
Díl: 96	Bourání konstrukcí			9 480,17
15	963 01-2510.R00 Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	3 540,94	3 435,43 0,97020
16	965 04-2141.R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2 509,79	1 739,29 0,69300

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 06 Půdní vestavba
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 8

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Zbývá Cena Množství
17	978 01-3191.R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	71,75	4 305,45 60,00500
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				1 128,75
18	998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	292,03	1 128,75 3,86517
Díl: 713 Izolace tepelné				57 759,40
19	713 11-1111.RV4 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - včetně dodávky Orsil UNI tl. 160 mm	m2	294,61	56 652,90 192,30000
20	998 71-3103.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	882,52	1 106,50 1,25380
Díl: 720 Zdravotechnická instalace				92 500,00
21	720 ZTI - voda, kanalizace, plyn	kompl.	63 000,00	63 000,00 1,00000
22	720-1 Zařizovací předměty	kompl.	29 500,00	29 500,00 1,00000
Díl: 730 Ústřední vytápění				67 000,00
23	730 Etážové topení	kompl.	67 000,00	67 000,00 1,00000
Díl: 762 Konstrukce tesařské				87 835,52
24	762 33-1813.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	52,96	5 989,52 113,10000
25	762 33-2933.R00 Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	396,23	59 749,43 150,79370
26	762 34-2203.RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	89,63	15 527,62 173,25000
27	762 34-2812.R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	15,26	2 643,75 173,25000
28	998 76-2103.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1 357,19	3 925,20 2,89215
Díl: 764 Konstrukce klempířské				1 370,50
29	764 43-0220.R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	317,23	1 348,22 4,25000
30	998 76-4103.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1 532,41	22,28 0,01454
Díl: 765 Krytiny tvrdé				41 420,33
31	765 31-2810.R00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí	m2	43,79	525,42 12,00000

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 06 Půdní vestavba
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 9

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Zbývá Cena Množství
32	765 39-1921.R00 Přeložení, drážkové, jednoduché, na sucho	m2	101,66	37 735,45 371,20000
33	765 39-3911.R00 Přeložení hřebenů, do malty, drážkové, jednoduché	m	116,79	2 686,22 23,00000
34	998 76-5103.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	996,83	473,24 0,47474
Díl: 766	Konstrukce truhlářské			199 727,49
35	766 62-0052.RA0 Okno střešní Velux 78 x 118 cm	kus	10 268,96	123 227,49 12,00000
36	766-1 Dodávka a montáž atyp.dveří vnitřních	kus	8 500,00	42 500,00 5,00000
37	766-2 Dodávka a montáž atypické dřevěné stěny na terasu	kompl.	18 000,00	18 000,00 1,00000
38	766-3 Dodávka a montáž atypických vchod. dveří vč. kován	kompl.	16 000,00	16 000,00 1,00000
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			93 657,44
39	767 99-5105.R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	35,28	43 396,56 1 230,00000
40	767 99-0010.RAD Atypické ocelové konstrukce, 50 - 100 kg/kus	kg	72,03	6 893,51 95,70000
41	553 99993.A.R Ocelové prvky nad 10 kg	kg	34,08	41 918,40 1 230,00000
42	998 76-7103.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1 111,34	1 448,97 1,30380
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady			112 933,72
43	771 57-8001.R00 Montáž podlahových lišt dilatačních	m	51,58	309,49 6,00000
44	771 27-0010.RAC Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku, do tmele Monoflex	m	488,30	14 746,64 30,20000
45	771 57-0012.RAB Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele	m2	873,72	97 157,59 111,20000
46	553 Hliníková lišta přechodová	m	120,00	720,00 6,00000
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové			66 167,32
47	775 54-0020.RA0 Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj	m2	780,27	66 167,32 84,80000
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot			15 138,60
48	777 55-1932.U00 Opr podlaha stěrka Teralit R tl-3mm	m2	77,50	14 911,00 192,40000

Zjišťovací protokol č.: 3
 Stavba: 001 Ukázková stavba
 Objekt: 06 Půdní vestavba
 Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 10

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Zbývá Cena Množství
49	998 77-7103.R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	525,76	227,60 0,43290
Díl: 781	Obklady keramické			30 615,26
50	781 41-5014.RAA Obklad pórovinový do tmele Schomburg 20 x 15 cm, do tmele Monoflex	m2	867,29	30 615,26 35,30000
Díl: 783	Nátěry			11 338,42
51	783 22-5600.R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	121,94	758,54 6,22050
52	783 22-6100.R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	49,73	4 285,40 86,17050
53	783 60-1813.R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	30,28	1 856,27 61,30000
54	783 72-6300.R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	72,40	4 438,21 61,30000
Díl: 784	Malby			24 783,78
55	784 44-2001.RT1 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace	m2	45,36	6 473,26 142,70000
56	784 44-2021.RT2 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Helpline pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	56,85	18 310,52 322,10000
Díl: M21	Elektromontáže			35 000,00
57	210 Elektroinstalace	kompl.	35 000,00	35 000,00 1,00000
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			16 997,84
58	979 01-1111.R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	257,48	2 679,56 10,40685
59	979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží	t	180,21	1 875,42 10,40685
60	979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	295,67	3 077,00 10,40685
61	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,99	166,41 10,40685
62	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	259,96	2 705,37 10,40685
63	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	28,98	301,59 10,40685
64	979 99-9999.R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	595,04	6 192,49 10,40685

Zjišťovací protokol č.: 3
Stavba: 001 Ukázková stavba
Objekt: 06 Půdní vestavba
Rozpočet: 01 Půdní vestavba

List č.: 11

Za období: 1.11.2009 - 30.11.2009

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Zbývá Cena Množství
------	----------------	----	-------------------	---------------------------